

sandrine carneiro – architecte dplg

Agence  
email  
Tél  
FaxImmeuble Garabel – 28, av. du 19 mars 1962 – 78370 PLAISIR  
aes.architectures@bbox.fr  
01.30.55.34.09 – 01.30.55.93.28  
01.30.81.66.14

# CDPGF

## CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

### REHABILITATION D'UNE SALLE POLYVALENTE ET CREATION D'UN SELF SCOLAIRE

### EQUIPEMENTS D'UN SELF SCOLAIRE

Maître d'Ouvrage	<b>MAIRIE DE THIVERVAL GRIGNON</b> Grande Rue 78850 Thiverval Grignon  Tél : 01.30.79.91.10 Fax : 01.30.79.91.11	
Adresse des travaux	Rue Olivier de Serre 78850 Thiverval Grignon  Références cadastrales : section E n°101a	
Architecte Maître d'Œuvre	Bureau d'Etudes Structure	Bureau d'Etudes Fluides
<b>AES ARCHITECTURES</b> 28, av. du 19 mars 1962 78370 Plaisir  Tél : 01.30.55.34.09 Mail : aes.architectures@bbox.fr	<b>Bureau d'Etudes S2C</b> 44, rue Gambetta 78300 POISSY  Tél : 01.30.74.00.14 Mail : bouvet.s2c@orange.fr	<b>Bureau d'Etudes ATEC SA</b> 50, rue de Pontoise 95870 BEZONS  Tél : 01.39.61.56.42 Mail : atecsa@atecsa.com

# AVANT-PROPOS

---

## DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX

Par la description qui va suivre, nous nous sommes efforcés de renseigner les entreprises sur la nature des travaux à effectuer, leurs dimensions et leur emplacement ; mais, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère exhaustif et que les adjudicataires devront exécuter comme étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession, nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet de leur lot.

En cas d'imprécision ou d'omission, les entrepreneurs devront, et ce avant la remise de leur soumission, obtenir auprès du Maître d'Œuvre et du Maître de l'Ouvrage les renseignements nécessaires à l'établissement de leur proposition.

Les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs, ou des omissions aux plans et devis, puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur corps d'état, ou fassent l'objet d'une demande de supplément sur les prix. Les entrepreneurs devront, en particulier, prendre l'entière responsabilité de leurs quantités, et les préciser dans le cadre du Bordereau.

En conséquence de ces clauses formelles, les prix soumissionnaires ne seront en aucun cas susceptibles d'une quelconque augmentation.

## DECOMPOSITION

Les prix comprendront toutes fournitures, main d'œuvre et transport nécessaires à l'exécution complète des travaux, conformément aux règles de l'Art, ainsi que toutes les sujétions, aléas, et frais accessoires.

Sont notamment compris :

- A) Les réparations d'erreurs et malfaçons imputables à l'entrepreneur,
- B) Les frais d'installation de chantier, ainsi que les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de tous les ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation des travaux, et notamment les frais et sujétions résultant de la situation des installations de chantier,
- C) Tous les frais d'études,
- D) Les frais annexes résultant des essais et contrôles de réception des matériaux et de tous les contrôles, imposés par le descriptif ou les règles de l'Art contractuelles, y compris les dépenses résultant de l'installation et du fonctionnement du laboratoire de chantier,
- E) Les difficultés et sujétions, résultant de la conception particulière de l'ouvrage et de l'effet architectural recherché,
- F) Les calfeutrements, bourrages, jointoiement, raccords pour définition complète de l'ouvrage après intervention des autres corps d'état dans les conditions précisées au descriptif.

Ils rémunèrent aussi les travaux que l'entrepreneur pourrait avoir à effectuer en garantie de bonne exécution des ouvrages.

## Equipements d'un self scolaire

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
REP	MARQUE	Désignation	Qté	U	P.U.	Total HT
OF01		<b><u>OFFICE DE RECHAUFFAGE</u></b>  <b><u>LAVE-MAINS</u></b> Fourniture et pose d'un lave-mains Commande fémorale avec corbeille à papier crochetable sous la cuve et brosse à ongles, bouton poussoir à l'avant monobloc avec dosseret intégré Pré mélangeur EC-EF avec clapets Dimensions L400 x P440 x H755	1	U		
OF02		<b><u>TABLE DU CHEF</u></b> Fourniture et pose d'une table du chef Bac à droite avec robinetterie mélangeuse Plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm Bac dim. 400x400x250mm avec tube surverse piètement tube inox en retrait, vérins sans filetage apparent Dim. : L1400 x P700 x H900	1	U		
OF03		<b><u>SUPPORT SAC MOBILE</u></b> Pour sacs de 100 litres 2 roues à chape acier. Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc Ouverture à commande par pédale Dim. : L580 x P445 x H810	1	U		
OF04		<b><u>DESTRUCTEUR D'INSECTE MURAL</u></b> Grille d'électrocution et de protection galbée en fil inox, poignée de manutention en inox, compris 1 tube actinique longue durée. Cordon d'alimentation longueur 1.20m	1	U		
OF05		<b><u>CANIVEAU DE SOL</u></b> Fourniture et pose d'un caniveau de sol dim.400x400 en acier inox, cuvette rectangulaire orientable et ajustable en hauteur Fermeture par caillebotis antidérapant à maille carrée. Evacuation centrée par siphon télescopique avec platine d'étanchéité, sortie verticale diam.110. Panier extractible visible sous grille, attente pour mise à la terre.	1	U		
OF06		<b><u>TABLE CENTRALE</u></b> Table centrale sur pieds Plan de travail en acier inoxydable de qualité alimentaire Piètement en tubes acier inoxydable alimentaire avec vérins polyamides anti-glissement sans filetage apparent Y compris étagère en acier inoxydable alimentaire Dim. : L1600 x P700 x H900	1	U		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
REP	MARQUE	Désignation	Qté	U	P.U.	Total HT
LA01		<p><b><u>LAVERIE</u></b></p> <p><b><u>TABLE DE GLISSEMENT</u></b>  Fourniture et pose d'une table de glissement  Dim.: L1600 x P760 x H900  Comprenant :  1 bac 400x400x300  Panier à déchets  Trou vide déchets + colerette  1 combiné de prélavage monotrou : tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique, raccords flexibles et clapets antiretour, douchette antitartre y compris tous accessoires</p>	1	ENS		
LA02		<p><b><u>PLONGE 1 BAC</u></b>  Fourniture et pose d'une plonge 1 bac  1 égouttoir à gauche avec robinet mélangeur, bonde surverse et siphon bords anti-ruissellement, dossier rayonné 100mm, habillage cache 3 faces, compris tube surverse et crépine  Dim : L900 x P700 x H900</p>	1	ENS		
LA03		<p><b><u>LAVE-MAINS</u></b>  Fourniture et pose d'un lave-main à commande fémorale avec corbeille à papier crochetable sous la cuve et brosse à ongles, boudoir poussoir à l'avant monobloc avec dossier intégré  Dim. : L400 x P440 x H755</p>	1	U		
LA04		<p><b><u>PORTE DE DESINFECTION</u></b>  Fourniture et pose d'une centrale de nettoyage et de désinfection  Coffret moulé en polypropylène, tresse inox, vanne d'alimentation, disconnecteur CA, tuyau alimentaire, pistolet anti-choc, support bidon 5 litres  Dim. : L342 x P170 x H478</p>	1	U		
LA05		<p><b><u>CANIVEAU DE SOL</u></b>  Fourniture et pose d'un caniveau de sol dim.400x400 en acier inox, cuvette rectangulaire orientable et ajustable en hauteur  Fermeture par caillebotis antidérapant à maille carrée. Evacuation centrée par siphon télescopique avec platine d'étanchéité, sortie verticale diam.110. Panier extractible visible sous grille, attente pour mise à la terre.</p>	1	U		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
REP	MARQUE	Désignation	Qté	U	P.U.	Total HT
SAM01		<b><u>SALLE A MANGER</u></b>  Caractéristiques générales ligne de self : <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondeur : 830mm x hauteur 720mm</li> <li>- construction en acier inox</li> <li>- dessus inox mat. ép.20/10e avec brossage orbital, bords avants et arrière rayonnés</li> <li>- commandes sensibles pour tous les meubles</li> <li>- présentoirs prof 400mm</li> <li>- habillage de façade inclus en mélaminé double face hydrofuge, teintes au choix</li> </ul>	1	U		
		<b><u>DISTRIBUTEUR PLATEAUX PAINS COUVERTS</u></b> Sur 4 roues Soubassement hauteur :240mm tout inox pour 2 piles de plateaux 1 niveau 3 bacs 1 niveau 1 bac				
SAM02		<b><u>CHARIOT CASIER A NIVEAU CONSTANT</u></b> Pour casiers à verres 500x500mm sur 4 roues Capacité 6 casiers H115 ou 10 casiers H75 Poignée de guidage, réglage du niveau de présentation par ajout ou suppression de ressorts Compris housse cloche Dimensions : L815 x P545 x H930	1	U		
SAM03		<b><u>VITRINE REFRIGEREE</u></b> Meuble dessous libre groupe unique avec 1 régulation Capacité vitrine 2 niveaux en verre avec pare haleine Cuve pentée prof 10 à 20mm sans recoins Assiettes Ø130 environ 124 assiettes / équivalence assiette Ø130 ou ravier 30x130 ou 6 yaourts Ø60 4 grilles inox GN1/1 ou 2 grilles inox GN2/1 Parois latérales amovibles double vitrage Fermeture rideau thermique à l'avant et portes en verre à l'arrière Habillage latéral mélaminé Plancher pour meuble Bac de réévaporation Dim. : L1600 x P830 x H1455	1	ENS		
SAM04		<b><u>MEUBLE CHAUFFANT A AIR PULSE</u></b> Meuble bain marie à air, dessous libre, implantation perpendiculaire Cuve capacité 3GN 1/1, chauffage par ventilateur tangentiel. Commande de température de cuve, touches sensibles, affichage permanent Y compris présentoir neutre long1280, protection latérale, prise de courant, plancher pour meuble Prise de courant pour chariot chauffe assiette Dim : L1280 x P830 x H720	1	ENS		
SAM05		<b><u>FACADE AVEC RAMPE</u></b> Equipée de rampe à plateaux et habillage Dim : L1500 x P145 x H720	1	U		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
REP	MARQUE	Désignation	Qté	U	P.U.	Total HT
SAM06		<b><u>CHARIOT CHAUFFANT DISTRIBUTEUR ASSIETTES</u></b> Chariot chauffant pour 2 piles d'assiettes avec couvercle Construction en acier inox, poignée tube Ø25mm avec embouts, angles intérieurs chanfreinés Pour assiettes Ø180 à 290mm, 1 pile = 60 ass. env. Plateau support guidé par 3 galets Réglage niveau préhension par ajout ou suppression ressorts Dim. : L960 x P485 x H900	1	U		
SAM07		<b><u>ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE</u></b> Armoire chaude GN1/1 15 niveaux espace 71mm avec porte inox pleine. Construction en inox Isolation laine de roche Porte ouverture 270°, joint démontable Poignées de manutention. Chauffage par résistance blindée et ventilateur centrifuge 4 roues Ø125 chape polyamide Dim : L528 x P821 x H1489	1	U		
SAM08		<b><u>LAVE-MAINS</u></b> Fourniture et pose d'un lave-main à commande fémorale avec corbeille à papier crochetable sous la cuve et brosse à ongles, boudoir poussoir à l'avant monobloc avec dossier intégré Dim. : L400 x P440 x H755	1	U		
SAM09		<b><u>CHARIOTS CAFETERIA</u></b> 2 x 6 niveaux double entrée côte à côte sans parois 4 roues pivotantes, construction soudée inox Structure tube inox section 25x25mm Pour plateaux de 35cmx45cm Dim : L930 x P630 x H900	4	U		
SAM10		<b><u>FONTAINE A EAU</u></b> Fourniture et installation d'une fontaine a eau raccordée au réseau d'eau potable avec évacuation au réseau eaux usées Température eau froide : de 3° à 10° Carrosserie inox Nombre de sorties d'eau : 2	1	U		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
REP	MARQUE	Désignation	Qté	U	P.U.	Total HT
		<p style="text-align: center;"><b><u>RECAPITULATIF</u></b></p> <p>LOT: EQUIPEMENTS SELF SCOLAIRE</p>  <div> TOTAL H.T. MATERIEL  FORFAIT INSTALLATION  MONTANT TOTAL H.T.  TVA 20.00 %  MONTANT TOTAL TTC </div>				

**CDPGF – EQUIPEMENTS SELF SCOLAIRE**

Mairie de Thiverval Grignon - Réhabilitation d'une salle polyvalente et création d'un self scolaire  
Edition : 22-fev-2018 - indice CDPGF01 - Lot Equipements de self scolaire